

Devis n°0000009 du 01/11/2011	SARL CALVITIERE 15, avenue de Tournon 75000 PARIS
HONG KONG, le 22/06/2014	

Objet du devis: Construction d'une salle de spectacle en centre ville

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<u>1 - GROS-OEUVRE</u>					
1.1	Grue élévatrice 30 M	Hm	40,00	83,06	3 322,40
1.2	Camion terrassement	Hm	48,00	18,49	887,52
<u>1.3 - Terrassements</u>					
1.3.1	Abattage d'arbre de D 0,11 à 0,20 m, compris débitage (sans dessouchage) et enlèvement des débris ou brûlage sur place.	U	10,00	66,10	661,00
1.3.2	Blindage jointif de puits, sans récupération des bois.	M2	1,00	120,81	120,81
<u>1.4 - bétons</u>					
1.4.1	Béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur, fabriqué sur le chantier.	M2	58,12	5,88	341,75
1.4.2	Coulage de béton fabriqué sur le chantier pour poteau ou meneau en béton armé (coffrage et armature en sus).	M3	58,12	208,56	12 121,51
<u>2 - PLÂTRERIE</u>					
<u>2.1 - Cloisons</u>					
2.1.1	Cloison alvéolaire de 50 mm d'épaisseur totale, constituée de 2 plaques de plâtre et d'une âme alvéolaire en carton.	M2	23,69	19,90	471,43
2.1.2	Semelle plastique de 60 mm d'épaisseur et 70 mm de largeur, posée sous cloison en carreaux de plâtre dans les pièces humides.	ML	4,00	3,93	15,72
<u>2.2 - Plafonds</u>					
2.2.1	Plafond plaques de plâtre avec addition de vermiculite et fibre de verre ép. 12,5 mm, vissées en sous-face d'ossature métallique	M2	15,69	13,36	209,62
<u>3 - ISOLATION</u>					
<u>3.1 - Isolation des combles</u>					
3.1.1	Isolation des combles par feutre souple en laine de verre revêtue aluminium armé 1 face, ép 70 mm, posé entre chevrons.	M2	45,36	13,62	617,80

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
3.1.2	Sous-toiture en film polyane microperforé, pour isolation entre bois et matériaux de couverture.	M2	78,95	2,31	182,37
<u>3.2 - Isolation extérieure</u>					
3.2.1	Angle aluminium anodisé de 0.15 dév. pour bardage	ML	128,34	8,78	1 126,83
3.2.2	Traitement de joint de dilatation comprenant fond de joint et joint élastomère	ML	128,34	14,01	1 798,04
<u>5 - PLOMBERIE</u>					
<u>5.1 - Blocs WC et accessoires</u>					
5.1.1	Abattant double de W-C, en matière plastique série forte, compris fixations.	U	1,00	44,50	44,50
5.1.2	Cuvette de W-C type surélevée, hauteur 49 cm, avec réservoir de chasse attenant 6 l, en porcelaine vitrifiée, blanche, fixée au sol	U	1,00	361,30	361,30
<u>5.2 - Réseaux d'évacuation</u>					
5.2.1	Collecteur en fonte SMU D 100 mm.	ML	2,00	43,64	87,28
<u>6 - VITRERIE</u>					
6.1	Vitrage simple en glace à basse émissivité ép. 6 mm posé sous parcloses avec joints A.	M2	1,00	87,14	87,14
6.2	Survitrage en glace claire ép. 4 mm pour un volume jusqu'à 0,50 m2.	U	1,00	59,24	59,24
6.3	Dépose de vitrages isolants ou feuilletés avec parcloses de 51 à 100 m2.	M2	1,00	8,38	8,38
<u>7 - CARRELAGE</u>					
<u>7.1 - Carrelages</u>					
7.1.1	Carrelage en mosaïque 5 x 5 cm de grés cérame série 1 bon choix, pose scellée en tapis unicolore et droit.	M2	155,21	45,64	7 083,78
<u>7.2 - Revêtements muraux</u>					
7.2.1	Revêtement mural en carreaux de faïence 10,8 x 10,8 cm blancs à bords vifs, pose scellée.	M2	257,37	52,33	13 468,17

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
8 - ELECTRICITÉ					
8.1 - Fils et câbles					
8.1.1	Câble H 07 V-R de 25 mm ² posé dans conduit.	ML	783,19	3,77	2 952,63
8.2 - Appareils d'éclairage					
8.2.1	Spot semi-encastré orientable, équipé de lampe halogène B 15 d 50 W-12 V, sans transformateur.	U	2,00	76,75	153,50

Récapitulatif	Montant H.T.
1 GROS-OEUVRE	
1.3 Terrassements	781,81
1.4 bétons	12 463,26
2 PLÂTRERIE	
2.1 Cloisons	17 050,25
2.2 Plafonds	1 048,10
3 ISOLATION	
3.1 Isolation des combles	800,17
3.2 Isolation extérieure	11 699,48
5 PLOMBERIE	
5.1 Blocs WC et accessoires	811,60
5.2 Réseaux d'évacuation	610,96
6 VITRERIE	154,76
7 CARRELAGE	
7.1 Carrelages	28 335,12
7.2 Revêtements muraux	13 468,17
8 ELECTRICITÉ	
8.1 Fils et câbles	11 810,52
8.2 Appareils d'éclairage	614,00

Total H.T.	103 858,12
Remise selon nos accords -3,00 %	-3 115,74
Arrondi commercial	-742,38
H.T. Net Commercial	100 000,00
Total T.V.A. 20,00 %	20 000,00
Total T.T.C.	120 000,00

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
 Taux de pénalité de retard : 0 %.
 Mode de règlement : Paiement 60 J fin de mois le12

A : le : / /

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature Client

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
Variantes du devis					
<u>4 - COUVERTURE</u>					
<u>4.1 - Couverture en ardoises</u>					
4.1.1	Couverture en ardoises naturelles modèle français - grand modèle N - à pureau de 115 mm et recouvrement de 95 mm.	M2	645,89	73,29	47 337,28
<u>4.2 - Dépose de couverture</u>					
4.2.1	Dépose d'habillage en zinc sur lucarne.	M2	1,00	16,54	16,54
4.2.2	Dépose de tuyau de descente d'eaux pluviales en P.V.C., avec dépose des colliers.	ML	149,63	1,89	282,80
<i>Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document</i>					