



## DEVIS N°8

### SA BATIMONDE

Route de Soulac  
Lieu-dit La Plage  
33400 TALENCE

Adresse Travaux :  
**BATIMONDE**

**HONG KONG le 28/10/2011**

Sujet :  
Réfection d'une toiture

Désignation	Quantité	P.U. H.T.	Mont. H.T.	T
<b>PRÉPARATION</b>				
Bande à rabattre en cuivre de 5/10 d'épaisseur, développé 0,06 m.	4,00 ML	17,03	68,12	1
Châssis à gouttière 60 x 50 cm, non vitré, posé sur couverture en ardoises ou en tuiles plates.	1,00 U	188,73	188,73	4
<b>Total PRÉPARATION</b>			<b>256,85</b>	
<b>COUVERTURE</b>				
Couverture en ardoises naturelles modèle français - grand modèle N - à pureau de 115 mm et recouvrement de 95 mm.	23,89 M2	73,28	1 750,66	1
Dépose d'habillage en zinc sur lucarne.	15,67 M2	16,53	259,03	1
Location journalière de bâche en toile.	3,00 M2			1
Toile t.c. 2,00x 800x2000	75,00 KG	0,93	69,75	1
Tiges filetees et fixations	5,00 EN	1,14	5,70	1
Tuile plate 17x24 rouge	250,00 U	0,35	87,50	1
<b>Total COUVERTURE</b>			<b>2 172,64</b>	
<b>FINITION</b>				
Rive scellée en ardoises naturelles petit modèle, compris tranchis droit.	13,96 ML	44,42	620,10	1
Voliges chanlattées 7 x 17 x 50 mm en sapin de pays traité, posées en toiture.	21,82 ML	1,73	37,75	1
<b>Total FINITION</b>			<b>657,85</b>	

#### Détail T.V.A.

Base H.T.	Code	Taux	T.V.A.
2 898,61	1	20,00	579,72
188,73	4	0,00	0,00
<b>3 087,34</b>			<b>579,72</b>

Mode de règlement : Comptant par chèque

#### Montants en Euros

<b>Total H.T.</b>	<b>3 087,34</b>
<b>Total T.V.A.</b>	<b>579,72</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>3 667,06</b>

